รายการประกอบแบบก่อสร้าง

ความประสงค์ ผู้รับเหมาจะต้องทำการซ่อมแซมฝายน้ำล้นให้ถูกต้องตามแบบแปลน และรายการทั่วไป และรายการประกอบแบบทุกประการ

ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบ และรายการต่างๆให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และตาม งานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

1. วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชน
3. ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกล และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ของทางราชการ
5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแล หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
6. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางบก ให้ปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7. สาธารณูปโภค และสาธารณูประการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ประปา,ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
8. ท่อ คสล. (ถ้ามี) ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
9. ให้แต่งดินเดิม และ / หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้น้ำสามารถระบายผ่านท่อได้
10. จำนวนท่อ (ถ้ามี) และตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละแถว ให้หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
11. ตำแหน่งก่อสร้าง สะพาน, ท่อลอดเหลี่ยม, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ,และบ่อพัก ให้หรืออาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
12. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ในกรณีที่สภาพพื้นที่ ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามความกว้าง และความยาวตามแบบแปลน ให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่จะต้องได้ปริมาณพื้นที่ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบแปลน
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณยอดรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการน้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
15. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ หรือกำหนดไว่ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการตรวจจ้างฯ
16. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าอันตรายนั้นๆจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งการงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
17. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
18. งานทำความสะอาด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารให้สะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง			
แบบโครงการ ซ่อมฝายน้ำล้นบ้านมอญ	เลขที่แบบ	แสดงแบบ – รายการประกอบแบบ	เห็นชอบ (นายสุเมต สีนวล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	วัน/เดือน/ปี 25/03/2565		
	มาตราส่วน not to scale	เขียนแบบ นายวิศรุต เหมือนสันเทียะ ผู้ช่วยนายการเมืองช่าง อบต.ชะแล	อนุมัติ (นายชัชชัย ลุคมสอาคล) นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
	แผ่นที่ 3 จำนวนแผ่น 7		